

P R E D M E R - P O N U D A

ZA IZRADU ČELIČNE PODKONSTRUKCIJE ZA TV STUDIO NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U NOVOM SADU

R.br.	Opis	J.m.	Količina	Jed. Cena bez PDV din.	Ukupna Cena bez PDV din.
	<p>Pozicijama ovog predmera predviđa se nabavka, transport, isporuka i ugradnja svog neophodnog materijala potrebnih za izradu čelične podkonstrukcije za potrebe TV Studija u zgradi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Izrada čelične podkonstrukcije podrazumeva sve potrebne pregradnje i radnje kao što su: Pažljivo, iznošenje mobilnog nameštaja u hodnik, pažljiva demontaža i ponovna montaža plafona od halter daglasa, (za potrebe demontaže i ponovne montaže plafona treba obezbediti dve pokretne skele). Nakon završetka radova, prostoriju temeljno očistiti i vratiti mobilni nameštaj u prvobitno stanje.</p> <p>U konačnu cenu treba da bude uračunata cena svog specificiranog materijala cena sitnog nespecificiranog materijala, svi radovi i završna čišćenja prostora u kome se vrše predmetni radovi i odnošenje otpadnog materijala na odgovarajuću deponiju.</p> <p>Obračun će se vršiti po stvarno utošenim količinama. Svaka tačka ovog predmera obuhvata i sve potrebne radove (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi se navedeni poslovi izvršili kvalitetno, po važećim standardima i građevinskim uzusima. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i upotrebom prvoklasnog materijala (obavezno dostavljanje atesta za sve čelične elemente koji se ugrađuju kao i atesei za elektrode, tiple i boje, u svemu prema Projektu broj: E-200-2017.</p> <p>Pre dostavljanja potrebno je izvršiti uvid u prostor i projektno-tehničku dokumentaciju u terminima koje odredi investitor.</p> <p>U slučaju bilo kakvih oštećenja u zgradi Fakulteta tokom izvođenja radova, a koju je ošteti Izvođač radova, obaveza je Izvođača radova da u što kraćem roku i o svom trošku otkloni sva oštećenja koja je načinio.</p> <p>Izvođač radova je u obezi da sprovodi mere bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i mere zaštite od požara kako bi se sprečile povrede na radu lica koja učestvuju u radnom procesu kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini i zaštitila imovina Fakulteta dok se vrši radovi po ovoj javnoj nabavci!</p>				

1.	<p>Pažljiva demontaža postojećeg spušenog plafona tipa "hanter daglas". Spušteni plafon se demontira samo u zonama postavljanja čeličnih vešaljki. Demontirani spušteni plafon odložiti u hodnik fakulteta kako bi se po okončanju svih radova vratio nazad. Cenom obuhvatiti kompletan rad na demontaži i odlaganju demontiranog spušenog plafona i upotrebom dve pokretne skele (primerene datom prostoru).</p> <p>Obračun po m² finalno demontiranog spušenog plafona.</p>	m ²	22.40		
2.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport i montaža čeličnih vešaljki od čeličnih bešavnih cevi Ø48.3/3.6.</p> <p>Čelične vešaljke je potrebno izraditi i montirati na osnovu radioničkih detalja iz projekta. Čelične vešaljke je potrebno antikorozivno zaštititi osnovnom antikorozivnom bojom u dva premaza, a potom i završnom uljanom bojom u dva premaza.</p> <p>Svaki premaz mora da bude u drugoj nijansi, a završna nijansa je po izboru investitora. Cenom obuhvatiti kompletan materijal i rad uključujući i sva potrebna pomoćna sredstva i pomoćni rad.</p> <p>Obračun po kg finalno montiranih vešaljki.</p>	kg	143.09		
3.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport i montaža primarnih i sekundarnih nosača od čeličnih bešavnih cevi Ø48.3/3.6.</p> <p>Čelične nosače je potrebno izraditi i montirati na osnovu radioničkih detalja iz projekta.</p> <p>Sve međusobne veze se ostvaruju tipskim spojnicama koje se koriste za cevne skele. Čelične nosače je potrebno antikorozivno zaštititi osnovnom antikorozivnom bojom u dva premaza, a potom i završnom uljanom bojom u dva premaza. Svaki premaz mora da bude u drugoj nijansi, a završna nijansa je po izboru investitora. Cenom obuhvatiti kompletan materijal i rad uključujući i sva potrebna pomoćna sredstva i pomoćni rad.</p> <p>Obračun po kg finalno montiranih nosača.</p>	kg	331.53		
4.	<p>Nabavka materijala i transport tipskih spojnica koje se koriste za montažu cevne skele. Čelične spojnice je potrebno premazati završnom uljanom bojom u nijansi po izboru investitora. Cenom obuhvatiti kompletan opisan rad.</p> <p>Obračun po komadu finalno nabavljenoj i premazanoj spojnici.</p>	kom	56.00		
5.	<p>Ukranjanje i ponovna montaža demontiranog spušenog plafona. Demontirani spušteni plafon mora da se ukroji i prilagodi montanim vešaljkama. Cenom obuhvatiti kompletan rad, uključujući i svu pomoćnu opremu i rad.</p> <p>Obračun po m² finalno montiranog spušenog plafona.</p>	m ²	22.40		

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:	
UKUPNA CENA SA PDV-a	

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну цену, **изражену у ДИНАРИМА по јединици мере, односно, укупна цена без ПДВ и укупна цена са ПДВ**, и тај податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
